

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง(ราคากลาง)

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ฝ่ายประมาณการ คณะกรรมการราคากลาง  
 โครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสันติสุข หมู่ที่ 3 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  
 ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	355,457.19	1.4054	499,559.53	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานชลประทาน				
	เงื่อนไข FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวม			499,559.53	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			499,559.53	
ตัวอักษร ( สีแสดเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสามสตางค์ )					
ขนาดหรือเนื้อที่		75.00 ตารางเมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ		6,660.79 บาท/ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประมาณราคา  
 (นายจักรินทร์ จิตรสมุทร)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ  
 (นางพรทิพย์ ทูณพัฒน์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

ลงชื่อ .....อนุมัติ  
 (นายมนตรี พลันการ)  
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

ลงชื่อ ..... ประธาน  
 (นางสาวสุจินันท์ ปากลาว)  
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรจำรัส)  
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายจักรินทร์ จิตรสมุทร)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสันติสุข หมู่ที่ 3 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย

ปริมาณงาน กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 150 เมตร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่พร้อมขนำขังพีซีทั้ง	งาน	1.00	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
2	งานดินซุด	ลบ.ม	52.50	-	-	60.00	3,150.00	3,150.00	
3	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ หน้า 0.05	ลบ.ม	3.75	459.25	1,722.19	104.00	390.00	2,112.19	
4	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น คอนกรีต 1:3:5	ลบ.ม	3.75	2,009.35	7,535.06	426.00	1,597.50	9,132.56	
5	งานคอนกรีตโครงสร้างชนิด ค.2 หรือ 240 Ksc.	ลบ.ม	27.00	2,102.80	56,775.60	466.00	12,582.00	69,357.60	
6	เหล็ก DB 12 มม.	ตัน	3.80	22,624.12	85,971.66	3,600.00	13,680.00	99,651.66	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	70.20	43.61	3,061.42	-	-	3,061.42	
8	เหล็กฉาก 2 x 2 นิ้ว 6 มม.(เฉพาะผ้าบิตช่วง 5 เมตร)	ท่อน	8.00	1,150.00	9,200.00	239.22	1,913.76	11,113.76	
9	งานไม้แบบ คัด 50 เปอร์เซ็นต์	ตร.ม	216.00	427.00	92,232.00	-	-	92,232.00	
10	ค่าแรงประกอบแบบ	ตร.ม	432.00	-	-	139.00	60,048.00	60,048.00	
11	ท่อ pvc 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	6.00	183.00	1,098.00	-	-	1,098.00	
				-	-	-	-	-	
	<b>รวมค่างานต้นทุน</b>				257,595.93		93,361.26	355,457.19	